L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 35K

Sudaryta 2025.10 kainų lygiu.

Iš viso **57,047.52 €**

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Skyrius	**Paruošiamieji darbai**								
1	**Gipso kartono pertvarų demontavimas**	**N46-145**	**m2**		**42.17**	**9.2**	**388**	**138**	**000**	**250**
	Medžiagų utilizavimas	481111	vnt	0.109	250	1.00004	250.01			250.01
	Darbo jėga	10188	m2	1	15	9.2	138	138		
2	**Dušo nuolydžio šlifavimas, kai**	**N11P-1404**	**vnt**		**200.00**	**1**	**200**	**200**	**000**	**000**
	Darbo jėga	10350	vnt	1	200	1	200	200		
3	**Langų, durų apsauga padengiant**	**N11P-1609-**	**m2**		**5.51**	**28.73**	**159**	**144**	**015**	**000**
	Darbo jėga	10200	m2	1	5	28.73	143.65	143.65		
	Plėvelė su lipnia juosta	111111	vnt	0.035	7.6	1.00555	7.64		7.64	
	Lipni juosta	220040	m	4	0.06	114.92	6.9		6.9	
	Iš viso už skyrių	**Paruošiamieji darbai**					**746**	**482**	**015**	**250**
	Skyrius	**Apdailos darbai**								
	Sienos, pertvaros									
4	**Gipso kartono pertvarų 125 mm**	**N10-45**	**m2**		**39.78**	**16.77**	**667**	**377**	**290**	**000**
	Darbo jėga iki 30 m2	10350	m2	1.25	18	20.9625	377.33	377.33		
	Darbo jėga virš 30 m2	222222	m2	0	16	0	0	0		
	Gipskartonio plokštės Rigips GKB,	755_21	m2	4.4	2.2	73.788	162.33		162.33	
	Universalios akmens vatos plokštės	750_134	m3	0.075	35.5	1.25775	44.65		44.65	
	Horizontalūs profiliai UW 75, 4m,	80_15	m	0.7	1.051	11.739	12.34		12.34	
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m,	80_4	m	2	1.29	33.54	43.27		43.27	
	Sustiprintas durų profilis UA75	572200	m	0.136	3.76	2.28072	8.58		8.58	
	Garso izoliacinė juosta 70 mm	111111	m	1.2	0.235	20.124	4.73		4.73	
	Savisriegiai GKP 3,5*25mm	940_1	vnt.	14	0.0065	234.78	1.53		1.53	
	Savisriegiai GKP 3,5*35mm	940_1	vnt.	30	0.0083	503.1	4.18		4.18	
	Mūrvinės kalama 6x35mm	965_36	vnt	1.6	0.03	26.832	0.8		0.8	
	Juosta siulių armavimui	626_8	m	1.2	0.045	20.124	0.91		0.91	
	Gipsinis GK plokščių siūlių glaistas	820_81	kg	0.8	0.489	13.416	6.56		6.56	
5	**Gipso kartono pertvarų 125 mm**	**N10-45**	**m2**		**45.06**	**3.8424**	**173**	**086**	**087**	**000**
	Darbo jėga iki 30 m2	10350	m2	1.25	18	4.803	86.45	86.45		
	Darbo jėga virš 30 m2	222222	m2	0	16	0	0	0		
	Gipskartonio plokštės Rigips GKF,	755_26	m2	4.4	3.4	16.90656	57.48		57.48	
	Universalios akmens vatos plokštės	750_134	m3	0.075	35.5	0.28818	10.23		10.23	
	Horizontalūs profiliai UW 75, 4m,	80_15	m	0.7	1.051	2.68968	2.83		2.83	
	Vertikalūs profiliai CW 75, 3m,	80_4	m	2	1.29	7.6848	9.91		9.91	
	Sustiprintas durų profilis UA75	572200	m	0.136	3.76	0.522566	1.96		1.96	
	Garso izoliacinė juosta 70 mm	111111	m	1.2	0.235	4.61088	1.08		1.08	
	Savisriegiai GKP 3,5*25mm	940_1	vnt.	14	0.0065	53.7936	0.35		0.35	
	Savisriegiai GKP 3,5*35mm	940_1	vnt.	30	0.0083	115.272	0.96		0.96	
	Mūrvinės kalama 6x35mm	965_36	vnt	1.6	0.03	6.14784	0.18		0.18	
	Juosta siulių armavimui	626_8	m	1.2	0.045	4.61088	0.21		0.21	
	Gipsinis GK plokščių siūlių glaistas	820_81	kg	0.8	0.489	3.07392	1.5		1.5	
8	**Langų ir durų angokraščių**	**N15P-0407-**	**m**		**22.51**	**54.5**	**1,227**	**981**	**246**	**000**
	Darbo jėga	10350	m	1	18	54.5	981	981		
	Sausi klijų mišiniai	230404	kg	4	0.44	218	95.92		95.92	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	1.25	2.2	68.125	149.88		149.88	
10	**WC bakelio apsiuvimas gipso**	**N9P-0502-**	**vnt.**		**117.94**	**1**	**118**	**080**	**038**	**000**
	Darbo jėga	10300	vnt.	1	80	1	80	80		
	Savisriegiai sraigtai metalui	120323	vnt.	19.8	0.09	19.8	1.78		1.78	
	Metaliniai profiliai	111111	m2	8	2	8	16		16	
	OSB3 plokštė 12mm	111111	vnt	1	12	1	12		12	
	Gipskartonio plokštės (žalios -	571954	m2	2.4	3.4	2.4	8.16		8.16	
11	**Sienų tinkavimas**	**N15P-0506-**	**m2**		**18.85**	**63.1105**	**1,189**	**757**	**432**	**000**
	Darbo jėga	10400	m2	1	12	63.1105	757.33	757.33		
	Giluminis gruntas	111111	l	0.7	1.21	44.1774	53.45		53.45	
	Tinkavimo mišinys	600188	m2	1	6	63.1105	378.66		378.66	
12	**Sienų išorinių aliuminių kampų**	**N15P-0601**	**m**		**5.65**	**88.4**	**499**	**442**	**057**	**000**
	Darbo jėga	10400	m	1	5	88.4	442	442		
	Knauf aliuminis glaistymo kampas	90283	m	1.3	0.5	114.92	57.46		57.46	
13	**Sienų dažymas su paviršių**	**N15P-0701-**	**m2**		**19.60**	**153.8265**	**3,016**	**2,154**	**862**	**000**
	Darbo jėga GLAISTYMAS	222222	m2	1	5	153.8265	769.13	769.13		
	Darbo jėga ŠVEITIMAS	222222	m2	1	3	153.8265	461.48	461.48		
	Darbo jėga DAŽYMAS	10450	m2	1	6	153.8265	922.96	922.96		
	Giliai įsiskverbiantis gruntas	111111	l	0.7	1.21	107.6786	130.29		130.29	
	Glaistas Super Finish 28 kg	111111	kg	6.4	0.54	984.4896	531.62		531.62	

	Juosta tinkl. GKP siūlėms 50mm,	111111	m	1	0.07	153.8265	10.77		10.77	
	Vidaus patalpų dažai. 3 klasė,	111111	l	0.45	2.4	69.22193	166.13		166.13	
	Papildomos medžiagos (teptukas,	111111	m2	1	0.15	153.8265	23.07		23.07	
14	**Angokraščių dažymas su paviršių**	**N15P-0701-**	**m**		**16.97**	**54.5**	**925**	**763**	**162**	**000**
	Darbo jėga GLAISTYMAS	222222	m	1	5	54.5	272.5	272.5		
	Darbo jėga ŠVEITIMAS	222222	m	1	3	54.5	163.5	163.5		
	Darbo jėga DAŽYMAS	10450	m2	1	6	54.5	327	327		
	Giliai įsiskverbiantis gruntas	111111	l	0.25	1.21	13.625	16.49		16.49	
	Glaistas Super Finish 28 kg	111111	kg	3.2	0.54	174.4	94.18		94.18	
	Juosta tinkl. GKP siūlėms 50mm,	111111	m	1	0.07	54.5	3.82		3.82	
	Vidaus patalpų dažai. 3 klasė,	111111	l	0.3	2.4	16.35	39.24		39.24	
	Papildomos medžiagos (teptukas,	111111	m2	1	0.15	54.5	8.18		8.18	
15	**Teptinės hidroizoliacijos**	**N11P-0202-**	**m2**		**17.14**	**8.175**	**140**	**057**	**083**	**000**
	Darbo jėga	10300	m2	1	7	8.175	57.23	57.23		
	Hidroizoliacija Knauf Flachendicht	572349	kg	2.4	3.6	19.62	70.63		70.63	
	Papildomos medžiagos (juostos,	111111	kompl.	1	1.5	8.175	12.26		12.26	
16	**Sienų vidinių paviršių**	**N15P-0301-**	**m2**		**56.44**	**24.879**	**1,404**	**1,244**	**160**	**000**
	Darbo jėga, kai plytelės	10450	m2	1	50	24.879	1243.95	1243.95		
	Darbo jėga, kai plytelės iki 30x30	222222	m2	0	60	0	0	0		
	Darbo jėga, kai plytelės XXXL	222222	m2	0	80	0	0	0		
	Plytelių tarpų glaistas Ceresit	111111	kg	1	2.5	24.879	62.2		62.2	
	Plytelių klijai Knauf K4	830_78	kg	5	0.47	124.395	58.47		58.47	
	Plastikiniai skirtukai ir kitos	572430	kompl.	1	1	24.879	24.88		24.88	
	Giliai įsiskverbiantis gruntas	230410	l	0.35	1.25	8.70765	10.88		10.88	
	Papildomos medžiagos (teptukas,	111111	m2	1	0.15	24.879	3.73		3.73	
17	**Plytelės**	**111111**	**m2**		**42.91**	**24.879**	**1,068**	**000**	**1,008**	**060**
	Transportas	481111	vnt.	0.04	60	1.00014	60.01			60.01
	Akmens masės plytelės	111111	m2	1.35	30	33.58665	1007.6		1007.6	
	Iš viso už poskyrių	**Sienos, pertvaros**					**10,426**	**6,942**	**3,424**	**060**
	Lubos ir apdaila									
19	**Gipso kartono lubų įrengimas 2**	**N15P-0402-**	**m2**		**36.96**	**65.91**	**2,437**	**1,055**	**1,382**	**000**
	Darbo jėga	110020***	m2	1	16	65.91	1054.56	1054.56		
	Gipskartonio plokštės Knauf GKB,	755_21	m2	2	2.8	131.82	369.1		369.1	
	Gipskartonio plokštės Knauf GKF,	755_20	m2	0	3.4	0	0		0	
	Gipskartonio plokštės Knauf GKF,	755_26	m2	0.2	3.4	13.182	44.82		44.82	
	Gipskartonio pl. GK Cleaneo	571954	m2	0	10.6	0	0		0	
	Kaištis kalamas	120314	vnt.	5.5	0.03	362.505	10.88		10.88	
	Kampinis profilis / šešėliniai siūlei/	111111	m	0.8079	0	53.24985	0		0	
	Profiliai Ud 28/27/0.6mm	80_108	m	2.2504	0.7	148.3258	103.83		103.83	
	Profiliai Cd 60/27/0.6mm	80_103	m	6.61	0.99	435.6651	431.31		431.31	
	Cd profilio jungtis	111111	vnt.	0.98	0.18	64.5918	11.63		11.63	
	Jungtys Cd kryžminės 2-jų lygių	111111	vnt.	7.875	0.26	519.0413	134.95		134.95	
	Pakaba NONIUS	111111	vnt.	3.32	0.85	218.8212	186		186	
	Vinys Hilti	111111	vnt.	2.3	0.12	151.593	18.19		18.19	
	Sraigtas SN 3,5x30	111111	vnt.	23	0.03	1515.93	45.48		45.48	
	Knauf glaistas gipskartonio pl.	231002	kg	0.3	0.99	19.773	19.58		19.58	
	Popierius švitrinis (įvairiu	390019	m2	0.02	3.21	1.3182	4.23		4.23	
	Specjuosta	572200	m	0.63	0.04	41.5233	1.66		1.66	
	Vata	111111	m3		40	0	0		0	
20	**Lubų nišų formavimas**	**N15P-0403-**	**m**		**27.59**	**10.12**	**279**	**152**	**127**	**000**
	Darbo jėga	10350	m	1	15	10.12	151.8	151.8		
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0.04	2.69	0.4048	1.09		1.09	
	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	570844	m	1.5	0.05	15.18	0.76		0.76	
	Profiliai Ud 28/27/0.6mm	80_108	m	3	0.7	30.36	21.25		21.25	
	Profiliai Cd 60/27/0.6mm	80_103	m	0.5	0.99	5.06	5.01		5.01	
	Aliuminis puskampis	111111	m	1.3	0.61	13.156	8.03		8.03	
	Bėgelis	111111	m	1.2	4.65	12.144	56.47		56.47	
	Gipskartonio plokštės	571954	m2	1.15	2.99	11.638	34.8		34.8	
22	**Įleidžiamo užuolaidų bėgelio**	**N15P-0403-**	**m**		**38.11**	**6.1**	**233**	**153**	**080**	**000**
	Darbo jėga	10350	m	1	25	6.1	152.5	152.5		
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0.04	2.69	0.244	0.66		0.66	
	Įleidžiamas bėgelis	571954	m	1.3	10	7.93	79.3		79.3	
23	**Lubų šešėlinės siūlės įrengimas**	**N6P-0901-**	**m**		**5.98**	**78.83**	**471**	**394**	**077**	**000**
	Darbo jėga	10350	m	1	5	78.83	394.15	394.15		
	Kampai	110003	m	1.15	0.5	90.6545	45.33		45.33	
	Glaistas	534013	kg	0.2	2	15.766	31.53		31.53	
24	**Lubų dažymas su paviršių**	**N15P-0701-**	**m2**		**19.60**	**65.91**	**1,292**	**923**	**369**	**000**
	Darbo jėga GLAISTYMAS	222222	m2	1	5	65.91	329.55	329.55		
	Darbo jėga ŠVEITIMAS	222222	m2	1	3	65.91	197.73	197.73		
	Darbo jėga DAŽYMAS	10450	m2	1	6	65.91	395.46	395.46		
	Giliai įsiskverbiantis gruntas	111111	l	0.7	1.21	46.137	55.83		55.83	
	Glaistas Super Finish 28 kg	111111	kg	6.4	0.54	421.824	227.78		227.78	
	Juosta tinkl. GKP siūlėms 50mm,	111111	m	1	0.07	65.91	4.61		4.61	

	Vidaus patalpų dažai. 3 klasė,	111111	l	0.45	2.4	29.6595	71.18		71.18	
	Papildomos medžiagos (teptukas,	111111	m2	1	0.15	65.91	9.89		9.89	
	Grindų apdaila									
27	**Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu**	**N11P-0403-3**	**m2**		**23.86**	**61**	**1,455**	**427**	**975**	**053**
	Darbo jėga	10300	m2	1	7	61	427	427		
	Išlyginamasis mišinys Stauf XP 10,	600186	kg	10.66	1.5	650.26	975.39		975.39	
	Transporto paslauga	481111	vnt	0.016	53	1.0004	53.02			53.02
30	**Parketo grindų dangos įrengimas**	**N11P-0801-**	**m2**		**24.10**	**61**	**1,470**	**927**	**516**	**027**
	Pagrindo paruošimas	222222	m2	1	2.000	61	122.00	122.00		
	Betono gruntavimas	222222	m2	1	1.000	61	61.00	61.00		
	Grindinės lentos klojimas	10400	m2	1	10	61	610	610		
	Papildomas alyvavimas	222222	m2	1	2.200	61	134.2	134.2		
	Dulkių siurblys	489229	maš.	0.6	0.75	36.6	27.45			27.45
	STAUF gruntas VDP-130 5 kg	111111	kg	0.082	6	5.002	30.01		30.01	
	STAUF klijai PUK-447 2C-PUK	230209	kg	1.29	5	78.69	393.45		393.45	
	SAICOS alyva Premi	111111	l	0.013	28	0.793	22.2		22.2	
	SAICOS alyva Premi HardwaxOil	111111	vnt	0.041	28	2.501	70.03		70.03	
31	**Parketo grindų danga Ąž. 2-sl**	**572261**	**m2**		**40.45**	**64**	**2,589**	**000**	**2,496**	**093**
	Parketo grindų danga Ąž. 2-sl lenta, Ecoboard, Original, 14.5 x 140 mm, Mix. Grindų paviršius: Šukuota išilgai. Grindų spalva: 3333, Sand.	572261	m2	1	39	64	2496		2496	
	Transporto paslauga	481111	vnt	0.016	92.56	1.00032	92.59			92.59
32	**Grindjuosčių įrengimas**	**N11P-0705-**	**m**		**12.47**	**40**	**499**	**240**	**259**	**000**
	Darbo jėga	10350	m	1	6	40	240	240		
	Grindjuostė MDF 12x68 MDF/pop.	534043	m	1.08	5.5	43.2	237.6		237.6	
	Grindjuostė minkštos	111111	vnt			0	0		0	
	Klijai High Tack, 290 ml 290	111111	vnt	0.075	7	3	21		21	
34	**Teptinės hidroizoliacijos**	**N11P-0202-**	**m2**		**17.14**	**5.26**	**090**	**037**	**053**	**000**
	Darbo jėga	10300	m2	1	7	5.26	36.82	36.82		
	Hidroizoliacija Knauf Flachendicht	572349	kg	2.4	3.6	12.624	45.45		45.45	
	Papildomos medžiagos (juostos,	111111	kompl.	1	1.5	5.26	7.89		7.89	
35	**Grindų paviršių aptaisymas**	**N15P-0301-**	**m2**		**56.44**	**5.26**	**297**	**263**	**034**	**000**
	Darbo jėga, kai plytelės	10450	m2		50	0	0	0		
	Darbo jėga, kai plytelės iki 30x30	222222	m2	0	60	0	0	0		
	Darbo jėga, kai plytelės didesnės	222222	m2	1	50	5.26	263	263		
	Plytelių tarpų glaistas Ceresit	111111	kg	1	2.5	5.26	13.15		13.15	
	Plytelių klijai Knauf K4	830_78	kg	5	0.47	26.3	12.36		12.36	
	Plastikiniai skirtukai ir kitos	572430	kompl.	1	1	5.26	5.26		5.26	
	Giliai įsiskverbiantis gruntas	230410	l	0.35	1.25	1.841	2.3		2.3	
	Papildomos medžiagos (teptukas,	111111	m2	1	0.15	5.26	0.79		0.79	
36	**Plytelės**	**111111**	**m2**		**41.58**	**5.26**	**219**	**000**	**219**	**000**
	Akmens masės plytelės	111111	m2	1.35	30.8	7.101	218.71		218.71	
37	**Šildomo elektrinio kilimėlio**	**DDDD**	**vnt.**		**315.99**	**1**	**316**	**160**	**156**	**000**
	Darbo jėga	110020***	vnt	1	160	1	160	160		
	Išlyginamasis mišinys Stauf XP	111111	m2	10.66	1.5	10.66	15.99		15.99	
	Termostatas	111111	vnt	1	40	1	40		40	
	Šildomas kilimėlis	111111	vnt	1	100	1	100		100	
	Iš viso už poskyrių	**Grindų apdaila**					**6,935**	**2,054**	**4,708**	**173**
	Durys									
38	**Durys ir durų montavimas**	**DDDD**	**vnt.**		**776.11**	**3**	**2,329**	**192**	**2,137**	**000**
	Darbo jėga	110020***	vnt	1	63.84	3	191.52	191.52		
	B3 montažinės putos 750 ml	111111	vnt	0.667	12.4	2.001	24.81		24.81	
	Ąž. Eko Durys, 1 filingas . Angos	111111	vnt.	0.334	630	1.002	631.26		631.26	
	Ąž. Eko Durys, 1 filingas . Angos	111111	vnt	0.667	740	2.001	1480.74		1480.74	
		Durys					**2,328**	**192**	**2,137**	**000**
		Apdailos darbai					**24,400**	**11,863**	**12,304**	**233**
	Skyrius	**Elektros instaliacija**								
40	**Elektros darbai ir medžiagos**	**DDDD**	**vnt.**		**3369.68**	**1**	**3,370**	**2,500**	**870**	**000**
	Darbo jėga	110020***	vnt	1	2500	1	2500	2500		
	Šviestuvai	111111	vnt	29	7.7	29	223.3		223.3	
	Jungiklis 1kl. baltas Suno	111111	vnt	7	2.184	7	15.29		15.29	
	Jungiklis 2kl. baltas Suno	111111	vnt	12	3.05	12	36.6		36.6	
	Lizdas 2p+E su užskl. baltas	111111	vnt	29	2.4	29	69.6		69.6	
	Lizdas RJ45 CAT6 UTP baltas	111111	vnt	2	7.34	2	14.68		14.68	
	Rėmelis 1 vietos baltas Suno	111111	vnt	15	0.5005	15	7.51		7.51	
	Rėmelis 2 vietų baltas Suno	111111	vnt	10	0.91	10	9.1		9.1	
	Rėmelis 3 vietų baltas Suno	111111	vnt	4	1.4	4	5.6		5.6	

	Medžiagos	111111	vnt.	1	488	1	488		488	
	Iš viso už skyrių	**Elektros instaliacija**					**3,370**	**2,500**	**870**	**000**
	Skyrius	**Santechnikos darbai**								
41	**Nuotekų taškų perkėlimas**	**N16P-1101-3**	**m**		**21.31**	**2**	**043**	**040**	**003**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt	1	20	2	40	40		
	Medžiaga	111111	vnt	1.5	0.87	3	2.61		2.61	
42	**Vandentiekio taškų perkėlimas**	**N16P-0201-1**	**m**		**21.31**	**4**	**085**	**080**	**005**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt	1	20	4	80	80		
	Medžiaga	260938	vnt.	1.5	0.87	6	5.22		5.22	
43	**Dušo sienelės montavimas**	**N16P-1012-**	**vnt.**		**536.19**	**1**	**536**	**200**	**336**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt.	1	200	1	200	200		
	Silikonas	230411	l	0.25	6.59	0.25	1.65		1.65	
	Dušo sienelė, skaidrus stiklas	490310	kompl.	1	334.54	1	334.54		334.54	
44	**Dušo trapo montavimas ir**	**N17-13**	**kompl**		**692.44**	**1**	**692**	**100**	**592**	**000**
	Darbo jėga	10408	vnt.	1	100	1	100	100		
	Dušo latakas CleanLine,	111111	vnt	1	242.58	1	242.58		242.58	
	Dušo latako grotelės Cleanline 20,	482RPM	kompl.	1	349.86	1	349.86		349.86	
45	**Dušo maišytuvo sistemos montavimas**	**R19-28**	**vnt.**		**329.17**	**1**	**329**	**050**	**279**	**000**
	Darbo jėga potinkinės sistemos	10400	vnt.	1	0	1	0	0		
	Darbo jėga virštinkinės sistemos	10400	vnt.	1	50	1	50	50		
	Termostatinė dušo kolona	111111	vnt	1	279.17	1	279.17		279.17	
46	**Praustuvų montavimas**	**N16P-1004-**	**vnt.**		**374.11**	**1**	**374**	**030**	**344**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt.	1	30	1	30	30		
	Geberit P-formos sifonas	260983	kompl.	1	12.33	1	12.33		12.33	
	Baldinis praustuvas, baltos spalvos, 71.46x46 h16,5 cm.	260988	kompl.	1	331.78	1	331.78		331.78	
47	**Vonios maišytuvų montavimas**	**R61P-2633-**	**vnt.**		**77.91**	**1**	**078**	**020**	**058**	**000**
	Darbo jėga	10380	vnt.	1	20	1	20	20		
	Medsraigčiai su plastmasiniais	120314	vnt.	4	0.16	4	0.64		0.64	
	Maišytuvas	260576	kompl.	1	57.27	1	57.27		57.27	
48	**Sieninių unitazų montavimas su**	**N17-21-2**	**vnt.**		**647.92**	**1**	**648**	**080**	**568**	**000**
	Darbo jėga WC rėmo	222222	vnt	1	50.000	1	50.00	50.00		
	Darbo jėga WC montavimas	10400	vnt.	1	30	1	30	30		
	Medsraigčiai su plastmasiniais	120314	vnt.	4	2	4	8		8	
	WC montavimo rėmas Duofix,	111111	vnt	1	220	1	220		220	
	WC puodas pakabinamas	111111	vnt	1	235.87	1	235.87		235.87	
	Transportas	111111	vnt	1	60	1	60		60	
	Geberit Sigma01 WC vandens	111111	vnt	1	44.05	1	44.05		44.05	
49	**Skalbyklės ir džiovyklės čiaupų**	**N16P-0508-**	**vnt.**		**28.74**	**2**	**057**	**040**	**017**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt.	1	20	2	40	40		
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0.002	25.19	0.004	0.1		0.1	
	Čiaupai iš spalvotų metalų	370006	vnt.	1	8.67	2	17.34		17.34	
	Linai šukuoti	810006	kg	0.002	10.15	0.004	0.04		0.04	
50	**Rankšluosčių džiovintuvų**	**N16P-0907-**	**vnt.**		**252.50**	**1**	**253**	**050**	**203**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt.	1	50	1	50	50		
	El. gyvatukas PAX Foxtrot	490304	vnt.	1	202.5	1	202.5		202.5	
51	**Aksesuarai ir jų montavimas**	**N16P-0907-**	**vnt.**		**87.23**	**1**	**087**	**040**	**047**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt.	2	20	2	40	40		
	WC popieriaus laikiklis	111111	vnt	1	19.13	1	19.13		19.13	
	WC šepetys Hansgrohe Logis	490304	vnt.	1	28.1	1	28.1		28.1	
54	**Indaplovės čiaupų montavimas**	**N16P-0508-**	**vnt.**		**20.00**	**1**	**020**	**020**	**000**	**000**
	Darbo jėga	10400	vnt.	1	20	1	20	20		
	Iš viso už skyrių	**Santechnikos darbai**					**3,203**	**750**	**2,453**	**000**
	Skyrius	**Rekuperacija ir vėsinimas**								
55	**Rekuperacijos įrengimas**	**N9-185**	**kompl**		**1170.00**	**1**	**1,170**	**600**	**570**	**000**
	Rekuperatoriaus	222222	vnt	1	300.000	1	300.00	300.00		
	Vamzdynų išvedžiojimas	10500	vnt.	6	50	6	300	300		
	Virštinkinis difuzorius	111111	vnt	6	35	6	210		210	
	Ortakis	210004	vnt.	100	1	100	100		100	
	Garso slopintuvai	111111	vnt	2	25	2	50		50	
	Kolektoriai	111111	vnt	2	35	2	70		70	
	Difuzorių dėžutės	111111	vnt	6	15	6	90		90	
	Tvirtinimo medžiagos	111111	vnt	1	50	1	50		50	
57	**Kondicionieriaus įrengimas**	**N9-186**	**kompl**		**2630.00**	**1**	**2,630**	**1,050**	**1,580**	**000**
	Darbo jėga komunikacijų	10500	vnt	1	550	1	550	550		
	Darbo jėga kondicionieriaus	10500	vnt	1	500	1	500	500		
	Varinis vamzdis	20040	m	40	5.5	40	220		220	

	Laidas	120038	m	40	2.2	40	88		88	
	Įleidžiamas sifonas	111111	vnt	3	24	3	72		72	
	Drenažinis vamzdis	210004	m	0	1.1	0	0		0	
	Kondicionierius MIDEA	111111	vnt	1	1200	1	1200		1200	
	Iš viso už skyrių	**Rekuperacija ir vėsinimas**					**3,800**	**1,650**	**2,150**	**000**
	Skyrius	**Pabaigiamieji darbai**								
58	**Langų, durų apsaugos ardymas**	**N11P-1609-**	**m2**		**5.04**	**28.73**	**145**	**144**	**001**	**000**
	Darbo jėga	10200	m2	1	5	28.73	143.65	143.65		
	Plėvelė polietileninė, kartonas ir tt	220040	m2	0.11	0.39	3.1603	1.23		1.23	
59	**Šiukšlių konteineris**	**NN-32**	**vnt.**		**400.00**	**1**	**400**	**000**	**300**	**100**
	Medžiaga	43258	vnt.	1	300	1	300		300	
	Pristatymas ir išvežimas	481000	reisas	2	50	2	100			100
	Iš viso už skyrių	**Pabaigiamieji darbai**					**545**	**144**	**301**	**100**
	Iš viso #1						**36,063.65 €**	17388.45	18092.12	583.08
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					**173.88 €**	1.0%		
		Papildomų medžiagų vertė					**271.38 €**		1.5%	
		Papildomų mechanizmų vertė					**0.00 €**			0.0%
		Soc. draudimas					**0.00 €**	0.00%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						**36,508.91 €**	17562.33	18363.50	583.08
		Statybvietės išlaidos					**3,650.89 €**	10.00%	10.00%	10.00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						**40,159.80 €**	19318.56	20199.85	641.39
		Indeksas						1.00	1.00	1.00
	Po indeksacijos iš viso						**40,159.80 €**	19318.56	20199.85	641.39
		Pridėtinės išlaidos					**4,741.83 €**	27.00%		
		Pelnas					**2,245.08 €**	5.0%	5.0%	5.0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						**47,146.71 €**	25263.41	21209.84	673.46
		PVM					**9,900.81 €**	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						**57,047.52 €**	30568.72	25663.91	814.89

Sudarė: